

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εργο : ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΟΔΑΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μον.	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
	A	B	Γ	Δ	Ε	Z	Η	Θ	Ι

1. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ)								10.910,42	
1	Αποψίλωση, εκρίζωση και καθαρισμός, τοίχων και περιβάλλοντος χώρου από αναριχώμενα φυτά και ζιζάνια	ΑΤ-1	NET ΟΙΚ 00Ν.100.1 00		κ.α.	1,00	2000	2.000,00	
2	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΑΤ-2	NET ΟΙΚ-Α 22.53	ΟΙΚ 2275 (100,00%)	m2	70,70	5,6	395,92	
3	Καθαίρεση επιχρισμάτων, μετά της φορτοεκφορτώσεως και της μεταφοράς.	ΑΤ-3	NET ΟΙΚ-Α 22.23	ΟΙΚ 2252 (100,00%)	m2	400,00	5,6	2.240,00	
4	Αποξήλωση κουφωμάτων αλουμινίου, ξυλίνων ή σιδηρών, μετά της φορτοεκφορτώσεως και της μεταφοράς.	ΑΤ-5	NET ΟΙΚ-Α 22.45	ΟΙΚ 2275 (100,00%)	m2	2,00	16,8	33,60	
5	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες	ΑΤ-6	NET ΟΙΚ-Α 22.61	ΟΙΚ 2239 (100,00%)	m2	8,00	2,7	21,60	
6	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων.	ΑΤ-7	NET ΟΙΚ-Α 22.60	ΟΙΚ 2236 (100,00%)	m2	57,00	2,2	125,40	
7	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΑΤ-8	NET ΟΙΚ-Α 23.3	ΟΙΚ 2303 (100,00%)	m2	488,00	5,6	2.732,80	
8	Αποκομιδή προϊόντων καθαίρεσεων	ΑΤ-9	ΟΙΚ Ν2240		κ.α.	4,00	500	2.000,00	
9	Καθαρισμός εργοταξίου και αποκομιδή	ΑΤ-10	ΟΙΚ Ν2241		κ.α.	4,00	300	1.200,00	
10	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων.	ΑΤ-11	NET ΟΙΚ-Α 22.50	ΟΙΚ 2275 (100,00%)	m2	7,00	5,6	39,20	
11	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Κατεργασία της ορατής επιφάνειας ξύλινων επενδύσεων. Πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο)	ΑΤ-12	NET ΟΙΚ-Α 52.43.2	ΟΙΚ 5244 (100,00%)	m2	26,50	4,6	121,90	

2. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ (& ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ)								13.220,71	
12	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	ΑΤ-12	NET ΟΙΚ-Α 78.34	ΟΙΚ 7809 (100,00%)	m2	70,70	22,5	1.590,75	
13	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΑΤ-13	NET ΟΙΚ-Α 71.21	ΟΙΚ 7121 (100,00%)	m2	65,20	13,5	880,20	
14	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΑΤ-14	NET ΟΙΚ-Α 71.31	ΟΙΚ 7131 (100,00%)	m2	334,80	11,2	3.749,76	
15	Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών με υδραυλικό κονίαμα συμβατό με τα υπάρχοντα κονιάματα	ΑΤ-15	NET ΟΙΚ 071.2.9Ν	ΟΙΚ 7102 (100,00%)	m2	250,00	28	7.000,00	

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΟΔΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΜΟΝ ΡΕΠΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεωρ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μον.	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι
<b>3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>									<b>3.063,00</b>
16	Επισκευή μαρμάρινου δαπέδου	ΑΤ-16	NET ΟΙΚ 074.23N		α/κ	1,00	400	400,00	
17	Τελική στρώση βατού δώματος από Κροκάλες 40/80 χιλ. με στοργκυλεμένα άκρα	ΑΤ-17	NET ΟΙΚ N1319		μ3	4,50	18,00	81,00	
18	Λειότριψη και στίλβωση (νερόλουστο) μαρμάρων	ΑΤ-18	ΑΤΟΕ 7418	ΟΙΚ 7418 (100,00%)	μ2	50,00	51,64	2.582,00	

<b>4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ</b>									<b>29.908,90</b>
<b>α) ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ</b>									<b>379,49</b>
19	Ανιχνευτής πυρκαϊάς, φωτοηλεκτρικός, συμβατικού τύπου	ΑΤ-19	ΑΤΗΕ N8994.22.1	ΗΛΜ62 (100,00%)	Τεμ.	2,00	63,31	126,62	
20	Κομβίο σήμανσης συναγερμού επίτοιχο, θραυσμένης υάλου, συμβατικού τύπου	ΑΤ-20	ΑΤΗΕ 0N8.994.35.1	ΗΛΜ 062 (100,00%)	Τεμ.	1,00	44,67	44,67	
21	Σειρήνα σήμανσης συναγερμού, με ενσωματωμένο φλας, για ταυτόχρονη οπτική και ηχητική ένδειξη, συμβατικού τύπου	ΑΤ-21	ΑΤΗΕ N8994.72.1	ΗΛΜ 056 (100,00%)	Τεμ.	1,00	70,70	70,70	
22	Σημείο τροφοδοσίας εξοπλισμού πυρανίχνευσης, με καλώδιο NYM 3x1,5, μέσου μήκους γραμμής 15 m	ΑΤ-22	ΑΤΗΕ N8995.95.1	ΗΛΜ49 (100,00%)	Τεμ.	2,00	68,75	137,50	
<b>β) ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ</b>									<b>13.373,15</b>
23	Χαλκοσωλήνας εύκαμπτος, εργοστασιακά μονωμένος, διαμέτρου έως 19.1MM	ΑΤ-23	ΑΤΗΕ N8041.81.5	ΗΛΜ7 (100,00%)	μ	35,00	25,00	875,00	
24	Τοπική κλιματιστική μονάδα split επίτοιχο, αποδομένης ολικής ψυκτικής ισχύος περίπου 18000 BTU, ενεργειακής απόδοσης A++/A+++	ΑΤ-24	ΑΤΗΕ 0N8.574.1.4	ΗΛΜ 37 (100,00%)	Τεμ.	1,00	1.200,00	1.200,00	
25	Θερμοστάτης χώρου & χειριστήριο	ΑΤ-25	ΑΤΗΕ N8647.1	ΗΛΜ62 (100,00%)	Τεμ.	2,00	105,00	210,00	
26	Αεροκουρτίνα Θερμαινόμενη 350W μεσαίας παραχής, μήκους 1,2 mm, με χειριστήριο.	ΑΤ-26	ΑΤΗΕ N8536.11.4		Τεμ.	1,00	1.580,00	1.580,00	
27	Θερμική μόνωση σωλήνων, με εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX, πάχους 13mm, για σωλήνα διαμέτρου 1 1/2 INS.	ΑΤ-27	ΑΤΗΕ N8694.21.7	ΗΛΜ40 (100,00%)	μ	35,00	10,69	374,15	
28	Κλιματιστικό τύπου, Daikin Advanse Ντουλάπα FVA140A / RZASG140MY1 45.720btu Τριφασικό Inverter	ΑΤ-28	ΑΤΗΕ N85740.1.3		Τεμ.	1,00	5.334,00	5.334,00	
29	Αφυγρανήρας τύπου MASTER DHP55 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ	ΑΤ-29	ΑΤΗΕ 0N8.574.1.5		Τεμ.	2,00	1.800,00	3.600,00	

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΟΔΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΜΟΝ ΡΕΠΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μον.	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
	A	B	Γ	Δ	E	Z	H	Θ	I
30	Δεξαμενή 5 λίτρων αφυγραντήρα τύπου MASTER DHP55	ΑΤ-30	ΑΤΗΕ ΟΝ8.574.1. 6		Τεμ.	2,00	100,00	200,00	
<b>γ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ</b>								<b>16.156,26</b>	
31	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 A	ΑΤ-31	ΑΤΗΕ ΗΛμ 8826.3.2	ΗΛΜ 49 (100,00%)	Τεμ.	4,00	9,04	36,16	
32	Πρίζα δικτύου RJ45 -UTP CAT6 δύο στοιχείων τύπου Legrand, για σύνθεση λειτουργιών	ΑΤ-32	ΑΤΗΕ N8811.11. 4		Τεμ.	2,00	25,00	50,00	
33	Πρίζα τηλεφώνου	ΑΤ-33	ΑΤΗΕ N8811.11. 5		Τεμ.	1,00	10,00	10,00	
34	Ντίμερ ράγας για έλεγχο φωτισμού, με προγραμματισμό	ΑΤ-34	ΑΤΗΕ N8890.85. 2	ΗΛΜ49 (100,00%)	Τεμ.	8,00	50,00	400,00	
35	Ταινία LED 9,6W/m 24V 4000K σε Προφίλ Αλουμινίου	ΑΤ-35	ΑΤΗΕ N8973.27. ΦΩΤ.01Α		m	44,00	16,10	708,40	
36	ΦΩΤ-02, Χωνευτό Σποτ Ψευδοροφής Trimless	ΑΤ-36	ΑΤΗΕ N8973.27. ΦΩΤ.-02		Τεμ.	20,00	36,20	724,00	
37	ΦΩΤ-03, Εξωτερική Κρεμαστή Ράγα για φωτιστικά με ενσωματωμένο μετασχηματιστή και καλωδίωση DALI	ΑΤ-37	ΑΤΗΕ N8973.27. ΦΩΤ.-03		m	37,00	58,45	2.162,65	
38	ΦΩΤ-04, Σποτ για Ράγα, Δυνατότητα Περιστροφής: Κατακόρυφα 90° / Οριζόντια 360°	ΑΤ-38	ΑΤΗΕ N8973.27. ΦΩΤ.-04		Τεμ.	52,00	87,60	4.555,20	
39	ΦΩΤ-07, Επιτοίχιο Γύψινο Φωτιστικό Εσωτερικού Χώρου με Λαμπήρα LED 4000K	ΑΤ-39	ΑΤΗΕ N8973.27. ΦΩΤ.-07		Τεμ.	9,00	48,50	436,50	
40	ΦΩΤ-08, Κρεμαστό Κυλινδρικό Φωτιστικό με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό τροφοδοτικό, Max 50W και Λαμπήρα LED	ΑΤ-40	ΑΤΗΕ N8973.27. ΦΩΤ.-08		Τεμ.	3,00	50,50	151,50	
41	ΦΩΤ-11, Μετασχηματιστής 60W 24V OSRAM (ένας ανά 5 μέτρα ταινίας LED)	ΑΤ-41	ΑΤΗΕ N8973.27. ΦΩΤ.-11		Τεμ.	10,00	20,00	200,00	
42	ΦΩΤ-12. Κυλινδρικές Απλίκες Οροφής χρώματος μαύρου με λαμπήρες LED 4000K	ΑΤ-42	ΑΤΗΕ N8973.28. ΦΩΤ.-12		Τεμ.	8,00	20,00	160,00	
43	Αυτόνομο φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας, με LED 5W, αυτονομίας 90min απλής όψης.	ΑΤ-43	ΑΤΗΕ N8987.21. 1.1		Τεμ.	7,00	81,18	568,26	
44	Φωτιστικό σημείο απλό, κομιτατέρ, αλλά ρετούρ ή χειριζόμενο από πίνακα, με καλώδιο DALI διατομής 3x1.5MM2, μέσου μήκους γραμμής 8 M ανά φωτιστικό. Περιλαμβάνει παροχές για ταινίες LED	ΑΤ-44	ΑΤΗΕ N8995.72. 1	ΗΛΜ49 (100,00%)	Τεμ.	33,00	43,02	1.419,66	

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΟΔΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΜΟΝ ΡΕΠΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μον.	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
	A	B	Γ	Δ	Ε	Z	H	Θ	Ι
45	Σημείο ρευματοδότης μονοφασικού, με καλώδιο διατομής 3x2.5MM2, μέσου μήκους γραμμών 10 M ανά ρευματοδότη.	ΑΤ-45	ΑΤΗΕ Ν8995.81.1	ΗΛΜ49 (100,00%)	Τεμ.	37,00	66,69	2.467,53	
46	Σημείο τροφοδοσίας ηλεκτρικής συσκευής, με καλώδιο διατομής 3x1.5MM2 ή 3x2.5MM2 μέσου μήκους 15m ανά τροφοδοτούμενη συσκευή.	ΑΤ-46	ΑΤΗΕ Ν8995.83.1	ΗΛΜ49 (100,00%)	Τεμ.	5,00	97,28	486,40	
47	Αντικατάσταση λαμπτήρα με λαμπτήρα LED 4000 k, κατάλληλου για τα υπάρχοντα φωτιστικά.	ΑΤ-47	ΑΤΗΕ ΟΝ8.574.1.8		Τεμ.	36,00	45,00	1.620,00	

<b>5. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (&amp; ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)</b>									<b>1.300,00</b>
48	Εργασίες συντήρησης αεραγωγών και μονάδων κλιματισμού-αερισμού	ΑΤ-48	ΑΤΗΕ 8587.4.1	ΗΛΜ35 (100,00%)	κ.α.	1,00	300,00	300,00	
49	Σύνδεση αποχέτευσης συμπτυκνωμάτων με υπάρχον δίκτυο	ΑΤ-49	ΑΤΗΕ Ν8541.7.3		κ.α.	2,00	500,00	1.000,00	

<b>6. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ – ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ</b>									<b>2.317,50</b>
50	Θυρόφυλλα πρεσσαριστά μονόφυλλα ή δίφυλλα φορμαϊκάς συνολικού πάχους 4,2 cm.	ΑΤ-50	ΝΕΤΟΙΚ.54.68Σ.Χ	ΟΙΚ-5468.1	m2	4,00	200,00	800,00	
51	Περσίδες Εξαερισμού Αλουμινίου 5x15cm	ΑΤ-51	ΝΕΤ ΟΙΚ ΝΕΤΟΙΚ.Ν.77		τεμ	8,00	15,00	120,00	
52	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Φύλλα ερμαρίων πρεσσαριστά.	ΑΤ-52	ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 54.72	ΟΙΚ 5472.1 (100,00%)	m2	5,50	95,00	522,50	
53	ΜΠΖ-04, Μπάζα Αλουμινίου, Υ 10 cm	ΑΤ-53	ΝΕΤ ΟΙΚ 056.23.ΜΠ Ζ-04		μμ	35,00	25,00	875,00	

<b>7. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΜΟΝΩΣΕΙΣ</b>									<b>29.039,09</b>
54	Χρωματισμοί. Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών. Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.	ΑΤ-54	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.71.3	ΟΙΚ 7771 (100,00%)	m2	152,00	15,70	2.386,40	

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΟΔΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΜΟΝ ΡΕΠΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μον.	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
	A	B	Γ	Δ	E	Z	H	Θ	I
55	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΑΤ-55	NET ΟΙΚ-Α 77.81.1	ΟΙΚ 7786.1 (100,00%)	m2	745,00	13,50	10.057,50	
56	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού. Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΑΤ-56	NET ΟΙΚ-Α 77.84.2	ΟΙΚ 7786.1 (100,00%)	m2	70,70	12,40	876,68	
57	Χρωματισμοί. Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς.	ΑΤ-57	NET ΟΙΚ-Α 77.15	ΟΙΚ 7735 (100,00%)	m2	374,80	1,70	637,16	
58	Χρωματισμοί. Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών. Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	ΑΤ-58	NET ΟΙΚ-Α 77.17.1	ΟΙΚ 7737 (100,00%)	m2	745,00	3,40	2.533,00	
59	Αντιριζική Μεμβράνη τύπου ESHADIEN Antiroot B2 Αντιριζική Ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη (SBS/cold flexibility -20oC) με οπλισμό, υψηλής σταθερότητας πολυεστέρα και επικαλύψεις πολυαιθυλενίου, με αντιριζικό πρόσθετο Preventol της Bayer σε όλη την μάζα.	ΑΤ-59	NET ΠΡΣ_ N E16.4.33		m2	66,80	25,00	1.670,00	
60	Χρωματισμοί. Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων.	ΑΤ-60	NET ΟΙΚ-Α 77.68	ΟΙΚ 7768 (100,00%)	m2	26,50	7,30	193,45	
61	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες. Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμά και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	ΑΤ-61	NET ΟΙΚ-Α 79.11.1	ΟΙΚ 7912 (100,00%)	m2	76,80	14,60	1.121,28	
62	Αυτοκόλλητο Φράγμα Υδρατμών Ασφαλτικής Βάσης, τύπου Samanap®-5000 E SA	ΑΤ-62	NET ΟΙΚ 00N.79.11. 1		m2	66,80	17,00	1.135,60	
63	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm.	ΑΤ-63	NET ΟΙΚ-Α 79.46	ΟΙΚ 7934 (100,00%)	m2	57,00	14,50	826,50	
64	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Γεωυφάσματα μή υφαντά. Γεωϋφάσμα μη υφαντό βάρους 125 gr/m <sup>2</sup>	ΑΤ-64	NET ΟΙΚ-Α 79.15.1	ΟΙΚ 7914 (100,00%)	m2	66,80	2,40	160,32	

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΟΔΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΜΟΝ ΡΕΠΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μον.	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
	A	B	Γ	Δ	E	Z	H	Θ	I
65	Κισηροδέματα - Κυψελοδέματα - Περλιτοδέματα - Σκωριοδέματα. Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.	ΑΤ-65	NET ΟΙΚ-Α 35.2	ΟΙΚ 3504 (100,00%)	m3	57,00	110,00	6.270,00	
66	Έλεγχος και αποκατάσταση Υδρορροής	ΑΤ-66	NET ΟΙΚ Ν079.11.5 0		κ.α.	1,00	350,00	350,00	
67	Διαμόρφωση γωνίας με ειδικό τεμάχιο τύπου Esha Perimetric Fillet για την άμβλυση της γωνίας ανόδου των μεμβρανών.	ΑΤ-67	NET ΟΙΚ Ν79.11.51		μμ	35,00	20,00	700,00	
68	Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών. Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών με ριπολίνη	ΑΤ-68	ΟΙΚ Ν77.74.1	ΟΙΚ 7774 (100,00%)	m2	10,00	12,12	121,20	

8. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΠΛΑ								88.126,00	
69	Κατασκευή συστήματος μεταλλικών ράφιων, βιομηχανοποιημένης παραγωγής, βάθους 60-61 cm	ΑΤ-69	NET ΟΙΚ 061.40.3N	ΟΙΚ 6127 (100,00%)	μμ	25,20	180,00	4.536,00	
70	Μεταλλικό Αγκύριο - Πρόβολος στήριξης ραφιού	ΑΤ-70	NET ΟΙΚ 056.23.ΑΓ Κ-01	ΟΙΚ-5613.1	Τεμ.	16,00	35,00	560,00	
71	ΚΑΡ-01. Τροχήλατο Κάθισμα Γραφείου	ΑΤ-71	NET ΟΙΚ 056.23.ΚΑ Ρ-01	ΟΙΚ-5613.1	Τεμ.	6,00	340,00	2.040,00	
72	ΚΡ-01, Κρεμάστρα από μεταλλικό πλαίσιο από γωνίες 40x40x5 χιλ., Β35cm , Μ 120 cm, (Π 3.8)	ΑΤ-72	NET ΟΙΚ 056.123.Κ Ρ-01	ΟΙΚ 5604 (100,00%)	Τεμ.	1,00	425,00	425,00	
73	ΚΡ-02, Κρεμάστρα από μεταλλικό πλαίσιο από γωνίες 40x40x5 χιλ., Β30cm , Μ 120 cm, (Π 2.8)	ΑΤ-73	NET ΟΙΚ 056.123.Κ Ρ-02	ΟΙΚ 5604 (100,00%)	Τεμ.	1,00	425,00	425,00	
74	ΠΡΟ-01. Φορητή προθήκη - Γυάλινη προθήκη σε Μεταλλική βάση με συρτάρι - Υ: 27cm Β: 50cm Μ: 50cm (ΠΓ 01)	ΑΤ-74	NET ΟΙΚ 056.123.Π ΡΟ-01	ΟΙΚ 5604 (100,00%)	Τεμ.	4,00	750,00	3.000,00	
75	ΠΡΟ-02. Φορητή προθήκη - Γυάλινη προθήκη σε Μεταλλική βάση με συρτάρι - Υ: 27cm Β: 50cm Μ: 90cm (ΠΓ 01)	ΑΤ-75	NET ΟΙΚ 056.123.Π ΡΟ-02	ΟΙΚ 5604 (100,00%)	Τεμ.	3,00	1350,00	4.050,00	
76	ΠΡΟ-04. Ανικατάσταση Γυάλινης προθήκης	ΑΤ-76	NET ΟΙΚ 056.23.ΠΡ Ο-04		Τεμ.	1,00	550,00	550,00	
77	Ντουλάπια με Όψη Ξύλου - Δρύινος Καπλαμάς σε Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης 18mm - Υ: 60cm Β: 60cm Μ: 120 cm, (Π. 1.1)	ΑΤ-77	NET ΟΙΚ 056.123.Ν Τ-01	ΟΙΚ 5604 (100,00%)	Τεμ.	1,00	1200,00	1.200,00	
78	ΡΦ-07. Ράφι με Όψη Ξύλου - Δρύινος Καπλαμάς σε Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης 24mm - Βάθος: 20cm Μήκος: 55cm, αναρτώμενο με μεταλλικά αγκύρια από τη διάτρητη επιφάνεια (Π3.12)	ΑΤ-78	NET ΟΙΚ 056.123.Ρ Φ-07	ΟΙΚ 5604 (100,00%)	Τεμ.	8,00	80,00	640,00	

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΟΔΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΜΟΝ ΡΕΠΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μον.	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι
79	ΡΦΤ-01.Χαμηλή ραφιέρα με Όψη Ξύλου - Δρύινος Καπλαμάς σε Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης Συρταριέρα Ταμείου με κλειδαριά - Υ: 70cm , Μ: 50cm. (Σχέδια Ταμίων)	ΑΤ-79	NET ΟΙΚ 056.23.ΡΦ Τ.1	ΟΙΚ 5604 (100,00%)	Τεμ.	2,00	240,00	480,00	
80	ΣΡΤ-01.Συρταριέρα με Όψη Ξύλου - Δρύινος Καπλαμάς σε Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης Συρταριέρα Ταμείου με κλειδαριά - Υ: 70cm Β: 58cm Μ: 50cm.	ΑΤ-80	NET ΟΙΚ 056.23.ΣΡ Τ.1	ΟΙΚ 5604 (100,00%)	Τεμ.	3,00	240,00	720,00	
81	ΣΥΝ-2.1. Σύνθεση Επιπλου - Δρύινος Καπλαμάς σε Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης 2,15Χ2,7 μ (Σχέδιο Π 2.5)	ΑΤ-81	NET ΟΙΚ 056.23.ΣΥ Ν.21	ΟΙΚ 5604 (100,00%)	Τεμ.	1,00	6500,00	6.500,00	
82	ΣΥΝ-2.2. Σύνθεση Επιπλου - Δρύινος Καπλαμάς σε Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης 2,18Χ2,7 μ (Σχέδιο Π 2.6)	ΑΤ-82	NET ΟΙΚ 056.23.ΣΥ Ν.22	ΟΙΚ 5604 (100,00%)	Τεμ.	1,00	6400,00	6.400,00	
83	ΣΥΝ-2.3. Σύνθεση Επιπλου - Καπλαμάς Δρυός σε Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης 3,64Χ0,7 μ (Σχέδιο Π2.7)	ΑΤ-83	NET ΟΙΚ 056.23.ΣΥ Ν.123	ΟΙΚ 5604 (100,00%)	Τεμ.	1,00	2800,00	2.800,00	
84	ΣΥΝ-2.4. Σύνθεση Επιπλου - Δρύινος Καπλαμάς σε Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης 5,38Χ2,7 μ (Σχέδιο Π 2.8-2.9)	ΑΤ-84	NET ΟΙΚ 056.23.ΣΥ Ν.24	ΟΙΚ 5604 (100,00%)	Τεμ.	1,00	15500,00	15.500,00	
85	ΣΥΝ-3.1. Σύνθεση Επιπλου - Δρύινος Καπλαμάς σε Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης 3,84Χ2,4 μ (Σχέδιο Π 3.8)	ΑΤ-85	NET ΟΙΚ 056.23.ΣΥ Ν.41	ΟΙΚ 5604 (100,00%)	Τεμ.	1,00	10000,00	10.000,00	
86	ΣΥΝ-3.2. Σύνθεση Επιπλου - Καπλαμάς Δρυός σε Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης 3,84Χ0,7 μ (Σχέδιο Π 3.9)	ΑΤ-86	NET ΟΙΚ 056.23.ΣΥ Ν.42	ΟΙΚ 5604 (100,00%)	Τεμ.	1,00	2900,00	2.900,00	
87	ΣΥΝ-3.3. Σύνθεση Επιπλου - Δρύινος Καπλαμάς σε Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης 1,98Χ2,4 μ (Σχέδιο Π 3.10)	ΑΤ-87	NET ΟΙΚ 056.23.ΣΥ Ν.43	ΟΙΚ 5604 (100,00%)	Τεμ.	1,00	5500,00	5.500,00	
88	ΣΥΝ-3.4. Σύνθεση Επιπλου - Καπλαμάς Δρυός σε Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης 1,68Χ1,2Χ0,7 μ (Σχέδιο Π 3.11)	ΑΤ-88	NET ΟΙΚ 056.23.ΣΥ Ν.44	ΟΙΚ 5604 (100,00%)	Τεμ.	1,00	2600,00	2.600,00	
89	ΣΥΝ-3.5. Σύνθεση Επιπλου - Δρύινος Καπλαμάς σε Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης 1,2Χ1,7 μ (Σχέδιο Π 3.12)	ΑΤ-89	NET ΟΙΚ 056.23.ΣΥ Ν.45	ΟΙΚ 5604 (100,00%)	Τεμ.	2,00	2250,00	4.500,00	
90	ΤΑΜ-02, Ταμείο από Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης με επένδυση Καπλαμά Δρυός 0,8χιλ (Π2.10)	ΑΤ-90	NET ΟΙΚ 056.123.Τ ΑΜ.-02	ΟΙΚ 5604 (100,00%)	Τεμ.	1,00	8000,00	8.000,00	
91	ΤΑΜ-03, Ταμείο από Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης με επένδυση Καπλαμά Δρυός 0,8χιλ (Π3.13)	ΑΤ-91	NET ΟΙΚ 056.123.Τ ΑΜ.-04	ΟΙΚ 5604 (100,00%)	Τεμ.	1,00	4800,00	4.800,00	

**9. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

**56.150,50**

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΟΔΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΜΟΝ ΡΕΠΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μον.	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι
92	Έλεγχος και εργασίες συντήρησης ΗΜ εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων των μικροϋλικών), τοποθέτηση και εγκατάσταση υπολογιστών, και έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου.	ΑΤ-92	ΑΤΗΕ Ν05		κ.α.	3,00	2000,00	6.000,00	
93	Προσεκτική αφαίρεση και επανατοποθέτηση, καμερών και συναγερμού	ΑΤ-93	ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ00.Ν 0.6		κ.α.	3,00	2000,00	6.000,00	
94	Συλλογή και μεταφορά υφιστάμενου εξοπλισμού σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία	ΑΤ-94	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν02		κ.α.	3,00	500,00	1.500,00	
95	Θυρίδες επίσκεψης ψευδοροφών	ΑΤ-95	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν78.34.1		Τεμ.	6,00	30,00	180,00	
96	Εργασίες τοποθέτησης εγκατάστασης κλιματισμού, περιλαμβάνει μικροϋλικά	ΑΤ-96	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν03		κ.α.	2,00	1500,00	3.000,00	
97	Συντήρηση κουφωμάτων και αντικατάσταση εξαρτημάτων με αντίστοιχα ανοξείδωτα	ΑΤ-97	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν00.1		Τεμ.	12,00	2500,00	30.000,00	
98	Χωματοουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα.	ΑΤ-98	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.30	ΟΙΚ 2171 (100,00%)	m3	120,00	0,90	108,00	
99	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βετότητας	ΑΤ-99	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 10.7.1	ΟΙΚ 1136 (100,00%)	tkm	7750,00	0,35	2.712,50	
100	Υπολογιστής - DELL PC OptiPlex 7010 MFF//i5-13500T/16GB/512GB SSD/UHD Graphics 770/Win 11 Pro	ΑΤ-100	ΑΤΗΕ Ν006		Τεμ.	3,00	800,00	2.400,00	
101	Οθόνη - DELL Monitor S2721HN 27" FHD IPS, HDMI, AMD FreeSync	ΑΤ-101	ΑΤΗΕ Ν007		Τεμ.	3,00	156,00	468,00	
102	Ποντίκι - DELL Alienware Wired Gaming Mouse - AW320M	ΑΤ-102	ΑΤΗΕ Ν008		Τεμ.	3,00	49,00	147,00	
103	Πληκτρολόγιο - DELL Keyboard KB216 Greek QWERTY Multimedia, Black	ΑΤ-103	ΑΤΗΕ Ν009		Τεμ.	3,00	15,00	45,00	
104	Epson EcoTank L6260 Έγχρωμο Πολυμηχάνημα Inkjet A4 με WiFi, Ethernet, Duplex Print	ΑΤ-104	ΑΤΗΕ Ν010		Τεμ.	3,00	330,00	990,00	
105	Logo ΟΔΑΠ διαστάσεων 100x20 - 120x25cm από βινύλιο, σε επιφάνεια plexiglass, πάχους 5χιλ, τοποθετημένο στο σημείο που θα υποδείξει η υπηρεσία.	ΑΤ-105	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν01		Τεμ.	3,00	300,00	900,00	
106	Αντικατάσταση της υπάρχουσας πινακίδα πληροφόρησης.	ΑΤ-106	ΝΕΤ ΟΙΚ Ν04		κ.α.	1,00	500,00	500,00	
107	Ταμειακή μηχανή τύπου RBS Eria MCR χωρίς Μπαταρία σε Μαύρο Χρώμα	ΑΤ-107	ΑΤΗΕ ΟΝ8.574.1. 7		Τεμ.	3,00	400,00	1.200,00	



ΕΡΓΟ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΟΔΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΜΟΝ ΡΕΠΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μον.	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
	A	B	Γ	Δ	E	Z	H	Θ	I
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ:</b>									<b>234.036,12</b>
							Γενικά έξοδα και όφελος Εργολάβου	(18,00%)	42.126,50
							<b>Άθροισμα μετά ΓΕ &amp; ΟΕ:</b>		<b>276.162,62</b>
							Απροβλεπτες Εργασίες :	(15,00%)	41.424,39
							<b>Άθροισμα μετά Απρόβλεπτες εργασίες:</b>		<b>317.587,01</b>
							Πρόβλεψη Απολογιστικών χωρίς ΓΕ & ΟΕ:		5.084,75
							ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών	(18,00%)	915,26
							<b>Άθροισμα :</b>		<b>323.587,02</b>
							Πρόβλεψη αναθεώρησης		16.412,98
							<b>Σύνολο Προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α.:</b>		<b>340.000,00</b>
							Φ.Π.Α.:	(24,00%)	81.600,00
							<b>Σύνολο Προϋπολογισμού μετά Φ.Π.Α.:</b>		<b>421.600,00</b>
							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΑ ΕΥΡΩ ΕΓΚ. 36/13-12-2001</b>		

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο προϊστάμενος