

ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ Α.Χ. ΔΕΛΦΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ Α.Χ. ΚΑΙ ΣΤΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Είδη Εργασιών		Δαπάνη (€)
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ		40.361,60
Εργασίες Προϋπολογισμού		40.361,60
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	28,00%	11.301,25
Σύνολο :		51.662,85
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	7.749,43
Σύνολο προ Φ.Π.Α:		59.412,28
Φ.Π.Α. (%)	23,00%	13.664,82
Γενικό Σύνολο :		73.077,10

Αθήνα, 5/6/2014
Ο Συντάξας



Κων/νος Πατσαρούχας
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ




Αθήνα, ___/___/2014

Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος της Δ.Υ.

Ηλίας Πατσαρούχας
Πολιτικός Μηχανικός
με Β' Βαθμό



Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ 'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-*	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ										
1	Εκκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων με παρουσία Αρχαιολόγου σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	NET ΟΙΚ-Α 020.4.1.1N	02-04-00-00	001	ΟΙΚ 2122	100%	m3	5	85,00	425,00
2	Καθαιρέσεις - αποξηλώσεις των πλακών πωρολίθου, των φύλλων χαλκού, κ.λ.π., στον χώρο του Μουσείου, με προσοχή και αποκατάσταση των όψεων	NOIK-A 022.15.2.16N		002	ΟΙΚ ΑΝΑΘ.	100%	κ.α.	1	2200,00	2200,00
3	Καθαιρέσεις - αποξήλωσεις υφισταμένου ξύλινου στεγαστρου, των πλακών δαπέδου και αποκατάσταση των όψεων του κτιρίου στην είσοδο του Α.Χ.	ΟΙΚ 022.22.2N		003	ΟΙΚ ΑΝΑΘ.	100%	κ.α.	1	1200,00	1200,00
4	Αποξήλωση - αφαίρεση με προσοχή και επανατοποθέτηση μεταλλικών κγκλιδωμάτων στην είσοδο του Α.Χ.	NET ΟΙΚ-Α 022.65.9N		004	ΟΙΚ 2275	100%	κ.α.	1	350,00	350,00
5	Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	NET ΟΙΚ-Α 32.5.4		005	ΟΙΚ 3214	100%	m3	4	106,00	424,00
6	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.	NET ΟΙΚ-Α 38.3	01-04-00-00	006	ΟΙΚ 3816	100%	m2	12	15,70	188,40
7	Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	NET ΟΙΚ-Α 38.20.2	01-02-01-00	007	ΟΙΚ 3873	100%	Kg	375	1,07	401,25
8	Σανίδωμα στεγαστρου με ραμποτέ ξυλεία (τάβλες) ΙΡΟΚΟ πάχους 2,2 cm και πλάτους 10 cm, άριστης ποιότητας	NET ΟΙΚ-Α 052.80.4N		008	ΟΙΚ 5283	100%	m2	24	85,00	2040,00
9	Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία. Με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm	NET ΟΙΚ-Α 52.81.1		009	ΟΙΚ 5281	100%	m2	64	39,00	2496,00
10	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως και 160 mm, με αντισκωριακή προστασία και βαφή	NET ΟΙΚ-Α 061.5.1N	03-10-03-00	010	ΟΙΚ 6104	100%	Kg	2645	3,10	8199,50
11	Επιστρώσεις με πλάκες όμοιες με τις υπάρχουσες	NET ΟΙΚ-Α 073.12.1N	03-07-03-00	011	ΟΙΚ 7312	100%	m2	18	28,00	504,00
12	Υαλοουργικά. Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm.	NET ΟΙΚ-Α 76.25	03-08-07-02	012	ΟΙΚ 7609.2	100%	m2	7	168,00	1176,00

Σε Μεταφορά :

19.604,15

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ 'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-+'	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
Απο Μεταφορά :										
13	Επένδυση οριζόντιων ή κατακόρυφων επιφανειών με φύλλα προοξειδωμένου χαλκού πάχους 0,7 mm ίδιας απόχρωσης με της υφιστάμενης επένδυσης του Μουσείου	ΝΟΙΚ-Α 077.80.1Ν		013	ΟΙΚ 7231 100%	m2	89	162,00	19.604,15	14418,00
14	Επίστρωση με διαπνέουσα μεμβράνη πολυαιθυλενίου	ΝΟΙΚ-Α 079.10.1Ν		014	ΟΙΚ 7912 100%	m2	50	2,50	125,00	
15	Υδρορρόφη κυκλικής διατομής Φ80 χάλκινη, με τα εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης Από προοξειδωμένο χαλκό πάχους 0,6 mm	ΑΤΗΕ Ν8062.41.1.9		015	ΗΛΜ 7 100%	m	6	64,01	384,06	
16	Αποξήλωση με προσοχή και επανατοποθέτηση σε νέα θέση (Μουσείο και Α.Χ) των ακυρωτικών μηχανημάτων	ΑΤΗΕ Ν8952.1.99		016	ΗΛΜ32 100%	κ.α.	1	4400,00	4400,00	
17	Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας στεγάστρου Α.Χ. πλήρες	ΑΤΗΕ Ν9280.2		017	ΗΛΜ 63 100%	κ.α.	1	1080,39	1080,39	
18	Κόψιμο και εκρίζωση δένδρου (πεύκου) με ιδιαίτερη προσοχή, στην είσοδο του Α.Χ., περιμέτρου κορμού > 1,51 m.	ΠΡΣ 022.6.1Ν	10-07-01-00	018	ΠΡΣ 5354 100%	Τεμ.	1	350,00	350,00	
Αθροισμα Εργασιών :									40.361,60	40.361,60

Εργασίες Προυπολογισμού

Γ.Ε & Ο.Ε (%)	28,00%	11.301,25
Σύνολο :		51.662,85
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	7.749,43
Σύνολο προ Φ.Π.Α:		59.412,28
Φ.Π.Α. (%)	23,00%	13.664,82
Γενικό Σύνολο :		73.077,10

Αθήνα, 5/6/2014
Ο Συντάξας



Κων/νος Πατσαρούχας
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Αθήνα, 26/6/2014
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος της Δ.Υ.



Ηλίας Πατσαρούχας
Πολιτικός Μηχανικός
με Β' Βαθμό