


# ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ



## Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Α.Τ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονά δα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
							Μερική (€)	Ολική (€)
<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>								
1	Καθαιρέσεις- Αποξηλώσεις - μεταφορά και απομάκρυνση προϊόντων κατεδάφισης.	001	ΟΙΚ 2275 100%	κ.α.	1	1200,00	1200,00	
2	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	002	ΟΙΚ 3211 100%	m3	5	67,00	335,00	
3	Πόρτες - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	003	ΟΙΚ 5446,1 100%	m2	6	125,00	750,00	
4	Πόρτες ΑΜΕΑ από ξυλεία. Θύρες πρεσσαριστές παλινδρομικές δρομικές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	004	ΟΙΚ 5463,1 100%	κ.α.	1	530,00	530,00	
5	Επιπλα μη τυποποιημένα - βερνικοχρωματισμένα σε χρωμα καρυδιάς	005	ΟΙΚ 5613,1 100%	κ.α.	1	1500,00	1500,00	
6	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα.	006	ΟΙΚ 7131 100%	m2	50	11,20	560,00	
7	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυσωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ) διαστάσεων έως 100x50 cm. Επενδύσεις με πλακίδια εφυσωμένα ή οξύμαχα 100x50 cm, κολλητά	007	ΟΙΚ 7332 100%	m2	70	57,00	3990,00	
8	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια τύπου COTTO 30x30. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	008	ΟΙΚ 7331 100%	m2	25	33,50	837,50	
9	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια.	009	ΟΙΚ 7326.1 100%	μμ	30	4,50	135,00	
10	Κατασκευή πάγκων με ενσωματωμένους δύο νιπτήρες με μετοπη, χωρίς αρμούς, από λευκής απόχρωσης υλικό CORIAN	010	ΟΙΚ 7578 100%	κ.α.	1	2800,00	2800,00	
11	Κατασκευή πάγκων με ενσωματωμένους δύο νιπτήρες με μετοπη, χωρίς αρμούς, από λευκής απόχρωσης υλικό CORIAN	011	ΟΙΚ 7578 100%	κ.α.	1	980,00	980,00	
12	Υαλοουργικά. Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού. Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 4,0 mm	012	ΟΙΚ 7603 100%	m2	4	22,00	88,00	

Σε Μεταφορά :

13.705,50

Α/Α	Είδος Εργασίας	Α.Τ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
	Από Μεταφορά :							13.705,50	
13	Χρωματισμοί. Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών. Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	013	ΟΙΚ 7771	100%	m2	24	10,70	256,80	
14	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	014	ΟΙΚ 7785.1	100%	m2	150	9,00	1350,00	
15	Χρωματισμοί. Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών. Με καύση των παλαιών χρωμάτων με καμινέττο	015	ΟΙΚ 7792	100%	m2	24	5,60	134,40	
16	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με ανοξειδωτη λαμαρίνα.	016	ΟΙΚ 7231	100%	m2	2	45,00	90,00	
17	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νιπτήρα επικαθήμενος - Διαμέτρου 1/2 ins	017	HAM 13	100%	Τεμ.	4	61,03	244,12	
18	Αναμικτήρας (μπαταρία) ψυχρού ύδατος, ΑΜΕΑ καταιονιστήρα με περιοροστή ροής, Διαμέτρου 1/2 ins	018	HAM 13	100%	Τεμ.	1	74,29	74,29	
19	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.	019	HAM 14	100%	Τεμ.	4	192,13	768,52	
20	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, όπως στις προδιαγραφές αναφέρεται.. ΑΜΕΑ πλήρης με δοχείο και κάθισμα	020	HAM 14	100%	Τεμ.	1	400,00	400,00	
21	Σέτ χειρολαβών αναπήρων πλήρες	021	HAM 5	100%	Τεμ.	1	240,71	240,71	
22	Νιπτήρας πορσελάνης με βαλβίδα. ΑΜΕΑ, διαστάσεων 70 X 55 cm	022	HAM 17	100%	Τεμ.	1	350,00	350,00	
23	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 150 X 80 cm	023	HAM 13	100%	Τεμ.	1	121,22	121,22	
24	Καθρέπτης τοίχου ανακλινόμενος σε WC ΑΜΕΑ Διαστάσεων 45X60cm	024	HAM 13	100%	Τεμ.	1	210,52	210,52	
25	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 280 X 57cm	025	HAM 13	100%	Τεμ.	1	146,22	146,22	
26	Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες ανοξειδωτο	026	HAM 13	100%	Τεμ.	5	66,06	330,30	
27	Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη Απλό	027	HAM 13	100%	Τεμ.	4	10,96	43,84	
28	Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών πλήρης	028	HAM 39	100%	Τεμ.	3	146,87	440,61	
29	Χαρτοθήκη πλήρης inox	029	HAM 14	100%	Τεμ.	3	45,94	137,82	
30	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρωμάτων διαφόρων	030	HAM 18	100%	Τεμ.	4	15,97	63,88	
31	Κάθισμα λεκάνης ΑΜΕΑ πλαστικό με κάλυμμα χρωμάτων διαφόρων	031	HAM 18	100%	Τεμ.	1	63,97	63,97	
32	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 1,5 mm <sup>2</sup>	032	HAM 44	100%	m	45	1,27	57,15	
	Σε Μεταφορά :							19.229,87	

			Αναθεώρησης	δα		(€)	Μερική (€)		Ολική (€)
	Από Μεταφορά :							19.172,72	
33	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 2,5 mm <sup>2</sup>	033	ΗΛΜ 44	100%	m	45	1,37	61,65	
34	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός	034	ΗΛΜ 49	100%	Τεμ.	5	4,06	20,30	
35	Ρευματοδότης χωνευτός διπολικός εντάσεως 16 Α	035	ΗΛΜ 49	100%	Τεμ.	4	10,53	42,12	
36	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες εστεγασμένων χώρων, απλό (γυμνό) χωρίς ανταυγαστήρα, οροφής ή αναρτημένο Προστασίας IP 20 επίμηκες Για 2 λαμπτήρες 40 W	036	ΗΛΜ 59	100%	Τεμ.	4	66,91	267,64	
37	Φωτιστικό σώμα στεγανό για τοποθέτηση σε καθρέπτη με λαμπτήρα ισχύος 2X14 Watt /12V	037	ΗΛΜ 59	100%	Τεμ.	5	43,85	219,25	
38	Φωτιστικό σώμα απλικά 40W	038	ΗΛΜ 59	100%	Τεμ.	5	60,58	302,90	
39	Συστημα ειδοποίησης WC AMEA με κορδόνι	039	ΗΛΜ 62	100%	Τεμ.	1	212,57	212,57	
Αθροισμα Εργασιών :								20.356,30	20.356,30

Αθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη ΣΣ: **20.356,30**

Γ.Ε & Ο.Ε (%) **18,00%** 3.664,13

Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ: **24.020,43**

Απρόβλεπτα (%) **15,00%** 3.603,06

Σύνολο Σ1 : **27.623,49**

Απολογιστικά **602,32**

Συνολική Δαπάνη Έργου (χωρίς Φ.Π.Α.) Σ2 : **28.225,81**

Φ.Π.Α. (%) **24,00%** 6.774,19

**ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ : 35.000,00**

Αθήνα \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Οι Μελετητές Μηχανικοί

Αθήνα Δεκέμβριος 2016  
Θεωρήθηκε  
Ο Προϊστάμενος της Δ.Υ.

Παρασκευή Χανιώτη  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Ηλίας Πατσαρούχας  
Πολιτικός Μηχ/κός με Α΄ Βαθμό

Βιργινία Παπατρέχα  
Μηχανολόγος Μηχ/κός ΤΕ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

## Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Είδη Εργασιών	Δαπάνη (€)
<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>	<b>20.356,30</b>
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ:	20.356,30
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00% 3.664,13
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ:	24.020,43
Απρόβλεπτα (%)	15,00% 3.603,06
Σύνολο Σ1 :	27.623,49
Απολογιστικά	602,32
Συνολική Δαπάνη Έργου (χωρίς Φ.Π.Α.) Σ2 :	28.225,81
Φ.Π.Α. (%)	24,00% 6.774,19
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ :</b>	<b>35.000,00</b>

Αθήνα \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Οι Μελετητές Μηχανικοί

Αθήνα Δεκέμβριος 2016  
Θεωρήθηκε  
Ο Προϊστάμενος της Δ.Υ.

Παρασκευή Χανιώτη  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Ηλίας Πατσαρούχας  
Πολιτικός Μηχ/κός με Α΄ Βαθμό

Βιργινία Παπατρέχα  
Μηχανολόγος Μηχ/κός ΤΕ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ