



Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Α.Τ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονά δα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
							Μερική (€)	Ολική (€)
1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ								
1	Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως με την οριστική απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής	001	ΟΙΚ ΑΝΑΘ. 100%	κ.α.	1	400,00	400,00	
2	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	002	ΟΙΚ 3214 100%	m3	63	90,00	5670,00	
3	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών τοίχων.	003	ΟΙΚ 3801 100%	m2	75	13,50	1012,50	
4	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	004	ΟΙΚ 3873 100%	Kg	705	1,07	754,35	
5	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	005	ΟΙΚ 3873 100%	Kg	915	1,01	924,15	
6	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως, όμοιες με τις υπάρχουσες	006	ΟΙΚ 4212 100%	m3	50	70,00	3500,00	
7	Επέκταση στέγης - κατασκευή στεγαστρων	007	ΟΙΚ 5266 100%	κ.α.	1	3950,00	3950,00	
8	Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηράς θύρας περίφραξης, τετράφυλλης, ανοίγματος περίπου 4,50 m, κατασκευασμένης από μασίφ ράβδους και λάμες και σχεδίου ομοίου με τις υπάρχουσες	008	ΟΙΚ 6221 100%	κ.α.	1	2500,00	2500,00	
9	Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηράς θύρας περίφραξης, δίφυλλης, ανοίγματος περίπου 5,50 m, με ηλεκτρικό μηχανισμό για αυτόματο άνοιγμα, πλήρης	009	ΟΙΚ 6221 100%	κ.α.	1	3200,00	3200,00	
10	Σιδηρά κιγκλιδώματα από μασίφ ράβδους και λάμες όμοια με τα υπάρχοντα	010	ΟΙΚ 6401 100%	μμ	40	90,00	3600,00	
11	Επιστρώσεις με μεταβλητού μήκους ορθογωνισμένες πλάκες Ελευθερούπολης Καβάλας γκριζου χρώματος, γωνιασμένες δια χειρός, πλάτους 20 εως 50 cm και πάχους 2,5 εως 4cm	011	ΟΙΚ 7312 100%	m2	390	28,00	10920,00	
12	Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων πλήρες.	12	ΥΔΡ 6711.1 100%	κ.α.	1	800,00	800,00	
13	Πλήρης εγκατάσταση συστήματος περιμετρικού φωτισμού που περιλαμβάνει 15 στεγανά φωτιστικά (ορειχάλκινες χελώνες)	13	ΗΛΜ49 100%	κ.α.	1	2100,00	2100,00	
14	Κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης πλήρες	14	ΗΛΜ52 100%	κ.α.	1	1090,00	1090,00	
Αθροισμα Εργασιών :							40.421,00	40.421,00

Σε Μεταφορά :

40.421,00

Α/Α	Είδος Εργασίας	Α.Τ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
							Μερική (€)	Ολική (€)
	Από Μεταφορά :							40.421,00

Εργασίες Προϋπολογισμού								40.421,00
Γ.Ε & Ο.Ε (%)						28,00%		11.317,88
Σύνολο :								51.738,88
Απρόβλεπτα (%)						15,00%		7.760,83
Σύνολο :								59.499,71
Φ.Π.Α. (%)						23,00%		13.684,93
Γενικό Σύνολο :								73.184,64

Αθήνα, Μάιος 2013
Οι Συντάξαντες



Κων/νος Πατσαρούχας
Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ



Βιργινία Παπατρέχα
Μηχανολόγος Μηχ/κός ΤΕ



Αθήνα, Μάιος 2013
Ο Προϊστάμενος της Δ.Υ.

Ηλίας Πατσαρούχας
Πολιτικός Μηχ/κός με Β' βαθμό